


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПТЭЦ-2
АО «СВВКАЗЭНЕРГО»
В.П. Ягодни
« » 2019 г.


Объем работ по обследованию каркасов котлоагрегатов ст. №10,11 БКЗ-220-100-Ф
на 2019г. с целью получения разрешения на эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	Обследование металлоконструкций
1.1	Визуальный контроль и осмотр всех доступных элементов каркаса котла
1.2	По результатам ВИК выполнить инструментальный контроль металла с применением физических методов (ультразвуковая толщинометрия, замер твердости, магнитопорошковая или цветная дефектоскопия и т.д.)
1.3	Замер основных высотных отметок, межосевых расстояний основных элементов каркаса котла, прогиб балок потолочного перекрытия, хребтовой балки, отклонение от перпендикулярности колон
2	Анализ полученных данных
2.1	Расчет восстановленных металлоконструкций
3	Выдача заключения о возможности дальнейшей эксплуатации

Начальник КЦ

Зам. начальника КЦ по ремонту

 А.Г. Малащенко

 В.Р. Сибигатуллин