


«Утверждаю»

Главный инженер АО
«СЕВКАЗЭНЕРГО»

 В.П.Ягодин

«31»  2019 г

**Ведомость объемов работ
по восстановлению асфальтового покрытия на конечной остановки
в 20 микрорайоне.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Разборка существующего асфальтового покрытия тол. 0,10м	м ² /м ³	105/ 10,5
2	Разборка щебеночного основания тол. 0,20м	м ² /м ³	210/ 42
3	Устройство песчаного основания с уплотнением тол. 0,15м	м ² /м ³	210/ 31,5
4	Устройство щебеночного основания с уплотнением тол. 0,20м. фракцией 40-70мм.	м ² /м ³	210/ 42
5	Устройство горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тол. 0,05м	м ² /м ³	210/ 10,5
6	Разлив вяжущих материалов. Битум нефтяной дорожный	т	0,51
7	Устройство горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тол. 0,04м	м ² /м ³	210/ 8,4

И.о. начальника турбинного цеха



Зубков А.В.