

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт изоляции сетевых трубопроводов приводящих к увеличению стоимости основных средств

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. Покраска м/к</b>			
1	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	115
2	Поверхности металлические.Обеспыливание	м2	5723
3	Поверхности металлические окраска маслянным составом за один раз	м2	5723
4	Леса. Устройство и разборка	м2 вертикальной проекции	200
<b>РАЗДЕЛ 2. Изоляция напорных трубопроводов сетевых насосов</b>			
5	Трубопроводы.Изоляция матами толщиной 60 мм	м3 изоляции	10,782
6	Поверхности криволинейные.Изоляция матами минераловатными толщиной 60 мм	м3 изоляции	0,118
7	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	179,7
8	Изоляция поверхностей криволинейных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	1,97
9	Леса. Устройство и разборка	м2 вертикальной проекции	330
10	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100 толщиной 60 мм	м3	10,9
11	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	27
12	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм	т	0,742
13	Шуруп ГОСТ 1147-80 4,2х13 с прессшайбой	кг	2,05

Главный инженер ПТЭЦ-2

Зам. главного инженера по ремонту ПТЭЦ-2

И.о. начальника ТЦ ПТЭЦ-2

Ягодин В.П.

Степаненко В.Е.

Постовалов Н.В.