

«Утверждаю»

Главный инженер АО

«СЕВКАЗЭНЕРГО»

 В.П. Ягодин

«28»  2020 г.

Ведомость объёмов работ
По восстановлению асфальтового покрытия после ремонта водовода
продувки оз. Белое Ø1420 на 2021 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Разборка существующего асфальтового покрытия тол. 0,10 м	м ² /м ³	500/50
2	Разборка щебеночного основания тол. 0,20 м	м ² /м ³	500/100
3	Устройство песчаного основания с уплотнением тол. 0,15 м	м ² /м ³	500/75
4	Устройство щебеночного основания с уплотнением тол. 0,20 м фракцией 40-70 мм	м ² /м ³	500/100
5	Устройство горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тол. 0,05 м	м ² /м ³	500/25
6	Разлив вяжущих материалов. Битум нефтяной дорожный	т	1,22/1,22
7	Устройство горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тол. 0,04 м	м ² /м ³	500/20

Зам. главного инженера по ремонту

И.о. начальника турбинного цеха

Зам. начальника турбинного цеха по ремонту

 Степаненко В.Е.

 Зубков А.В.

Алексеевас Е.Г.