

Утверждаю
Главный инженер ПТЭЦ-2
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

В.П. Ягодин
«27» 12 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по переоблопачиванию 2-го ряда регулирующей ступени ротора ТА ст.№1 К-63-8,8.

- 1) Произвести переоблопачивание 2-го ряда регулирующей ступени ротора ТА ст.№1 К-63-8,8, материалы заказчика:
 1. ЛОПАТКА; БТ-256179 рабочая ТА, - 61шт.
 2. ЛОПАТКА; БТ-256181 замковая ТА, - 2шт.
 3. ПРУЖИНА; СТ-241657-01 ТА К-63-90, - 80шт.
 4. ЗАГОТОВКА; 200*500 стХН35ВТ ч.У00002 для заклепок лопатки ТА. -2шт.
- 2) Произвести мехобработку бандажа ступени на токарном станке,
- 3) Сделать балансировку ротора на балансировочном станке
- 4) Исполнитель должен учитывать все налоги, сборы и затраты, связанные с выполнением работ, а также затрат на транспортировку ротора (при необходимости)


Зам. главного инженера по ремонту

И.о. начальника ТЦ

Заместитель начальника турбинного цеха по ремонту


Степаненко В.Е.


Зубков А.В.


Алексеев Е.Г.