



ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ГСЛ №0006134

Ремонт кровли ТП 10/0,4 кВ №113 в г. Петропавловск

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

1966.20-4 АС

Том 2

Альбом I

Архитектурно-строительная часть

Заказчик: АО "Северо-Казахстанская распределительная
электросетевая компания"

Директор:

ГИП:



П.И.Айтимов

С.В.Торгашин

2020 г.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
АС	Архитектурно-строительные решения	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 24454-80*Е	Деревянные изделия и конструкции	
ГОСТ 24045-2010	Профили стальные листовые гнутые с трапециидными гофрами для строительства	
ГОСТ 6727-80	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования ж/б конструкций	

До кап.ремонта

После кап.ремонта

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Строительный объем	194,61 м ³
Площадь застройки	49,9 м ²
Общая площадь	39,1м ²

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Строительный объем	269,46 м ³
Площадь застройки	49,9 м ²
Общая площадь	39,1м ²

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП :  Торгашин С.В.

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист	Наименование	Примечание
9	Спецификация элементов	
10	Спецификация элементов	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ





Проект "Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск" выполнен на основании задания на проектирование.

Проект выполнен для следующих условий строительства:

- расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки -34,8°С;
- нормативное значение веса снегового покрова 70 кг/м²;
- нормативное значение ветрового давления 0,30 кПа.

Проект разработан для строительства в летнее время.

Уровень ответственности здания - II;
Степень огнестойкости - II.

						1966.20-4 АС			
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Трансформаторная подстанция	стадия	лист	листов
							РП	1	10
ГИП	Торгашин С.В.					Общие данные	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"		
Выполнил	Куанышева А.								
Проверил	Хоменчук В.Н.								
Н.контроль	Жунусова М.								

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Фасады до кап.ремонта	
4	Фасады после кап.ремонта	
5	Обмерочный план здания.Экспликация помещений	
6	Разрез 1-1 М 1:50	
7	План стропил М 1:50. Узел 1	
8	Разрез 1-1 М 1:50. Узел 2,3,4	
9	Схема монолитного пояса. Армирование стен	
10	План кровли М 1:50	

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ





Здание ТП 10/0.4 кВ №113 1985 года постройки,размерами в плане 5,2х9,6м,высота помещений 3.6м.

Материал наружных стен – кирпич, перекрытия ж/б пустотные;
Фундаменты – бетон;
Кровля рулонная совмещенная.


Перечень проектируемых работ:

1. Сущ.кровлю очистить от мусора.
- 2.Выполнить монолитный пояс по периметру наружных стен и кладку парапета толщ.380мм
- 3.По плитам покрытия кровли выполнить деревянную двускатную кровлю с покрытием профлистом, цвет RAL 5002. Конструкция кровли на листах АС-7-10. Все размеры и отметки должны корректироваться по месту.
4. Объемы демонтажных работ указаны в дефектном акте, предоставленном заказчиком.
5. Материал деревянных конструкций – сосна или ель влажностью не более 25%. Качество древесины должно соответствовать ГОСТ8486-86*.
6. Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить составом КСД "Рогнеда"
7. Монтаж деревянных крнструкций вести в соответствии со СНиП II-25-80.


Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						1966.20-4 АС			
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата				
						Трансформаторная подстанция	стадия	лист	листов
							РП	2	
ГИП	Торгашин С.В.					Общие данные (продолжение)	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"		
Выполнил	Куанышева А.								
Проверил	Хоменчук В.Н.								
Н.контроль	Жунусова М.								


Фасад 1-2




Фасад Б-А







Фасад 2-1




Фасад А-Б




Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						1966.20-4 АС				
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск				
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Трансформаторная подстанция	стадия	лист	листов	
							РП	3		
ГИП	Торгашин С.В.						Фасады до кап.ремонта	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"		
Выполнил	Куанышева А.									
Выполнил	Хоменчук В.Н.									
Н.контроль	Жунусова М.									


Фасад 1-2 М 1:100




Фасад А-Б М 1:100



Фасад 2-1 М 1:100




Фасад Б-А М 1:100



1 Данный лист читать совместно с листами АС-5,6,7.

						1966.20-4 АС			
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Трансформаторная подстанция	стадия	лист	листов
							РП	4	
ГИП	Торгашин С.В.					Фасады после кап.ремонта	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"		
Выполнил	Куанышева А.								
Проверил	Хоменчук В.Н.								
Н.контроль	Жунусова М.								


Обмерочный план на отм.0.000 М 1:50







ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ помещения	Наименование	площадь, м ²	категория
1	Трансформаторная	5,0	В
2	Трансформаторная	4,7	В
3	Трансформаторная	10,5	В
4	Трансформаторная	18,9	В
	ИТОГО	39,1	

Разрез 1-1 М 1:100




1. Данный лист смотри совместно с листами АС-3,4.
2. Все отметки и размеры корректировать по месту.

						1966.20-4 АС			
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата				
						Трансформаторная подстанция	стадия	лист	листов
							РП	5	
ГИП		Торгашин С.В.				Обмерочный план Экспликация помещений	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"		
Выполнил		Куанышева А.							
Проверил		Хоменчук В.Н.							
Н.контроль		Жунусова М.							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Разрез 1-1 М 1:50



1. Конструкция монолитного пояса и расход материалов на листе АС-9.
2. Данный лист читать совместно с листами АС-4,5.



						1966.20-4 АС			
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Трансформаторная подстанция	стадия	лист	листов
							РП	6	
ГИП	Торгашин С.В.					Разрез 1-1 М 1:50.	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"		
Выполнил	Куанышева А.								
Проверил	Хоменчук В.Н.								
Н.контроль	Жунусова М.								

План стропил М 1:50





1. Данный лист смотри совместно с листами АС-8,9
2. Материал деревянных конструкций – сосна или ель влажностью не более 25%. Качество древесины должно соответствовать ГОСТ8486-86*.
3. Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить составом КСД "Рогнеда"
4. Все деревянные элементы, соприкаающиеся с кладкой, осмолить и изолировать от кладки 2 слоями толя.
5. Концы стропильных ног крепить при помощи скрутки из 2Ф4А240 и ершей, забитых в монолитный пояс
6. Монтаж деревянных крнструкций вести в соответствии со СНиП II-25-80.

						1966.20-4 АС			
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Трансформаторная подстанция	стадия	лист	листов
							РП	7	
ГИП	Торгашин С.В.					План стропил М 1:50. Узел 1	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"		
Выполнил	Куанышева А.								
Проверил	Хоменчук В.Н.								
Н.контроль	Жунусова М.								




Разрез 1-1 М 1:50




1 Данный лист смотри совместно с листами АС-7,9

						1966.20-4 АС			
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Трансформаторная подстанция	стадия	лист	листов
							РП	8	
ГИП	Торгашин С.В.					Разрез 1-1 М 1:50. Узел 2,3,4	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"		
Выполнил	Куанышева А.								
Проверил	Хоменчук В.Н.								
Н.контроль	Жунусова М.								


Схема монолитного пояса
на отм. 3.900



1-1
Узел соединения стены
с монолитным поясом



Армирование стен
Сетка С-1







СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ


марка, поз.	обозначение	наименование	кол.	масса ед., кг	примеч.
		Сетка С-1	1	16,16	
1	ГОСТ 6727-80*	ар-ра 4Вр-1 L=29,6 п.м	4	2,93	11,72кг
2	ГОСТ 6727-80*	ар-ра 4Вр-1 L=330	148	0,03	4,44кг
		Монолитный пояс			
С-2		сетка 5Вр1-100 5Вр1-100 11,25 м²			30,94кг
3	ГОСТ 34028-2016	Ø10А-III L=450	59	0,28	16,52
		Материал:			
		Бетон кл.В15, W6, F50 (м³)		2,96	

- 1 Для обеспечения прочности и устойчивости конструкций в процессе реконструкции выполнить следующие мероприятия:
- очистить покрытие от мусора;
 - на отметке +3.900 выполнить монолитный пояс;
 - по монолитному поясу выполнить кладку из силикатного кирпича марки СОРПо М150/Ф50/1.8 ГОСТ 379-2015, общий расход кладки 5,624м³;
 - для связи существующей стены, монолитного пояса и новой кладки по всему периметру здания забить арматурные стержни (см. узел на листе);
 - новую кладку армировать через 2 ряда сеткой С-1.Расход -32,32кг
 - Кладку фронтонов выполнить из силикатного кирпича,расход 1,8м³.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						1966.20-4 АС			
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата				
						Трансформаторная подстанция	стадия	лист	листов
							РП	9	
ГИП	Торгашин С.В.					Схема монолитного пояса на отм. +3.900 Армирование стен	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"		
Выполнил	Куанышева А.								
Проверил	Хоменчук В.Н.								
Н.контроль	Жунусова М.								

План кровли М 1:100



1. Данный лист смотри совместно с листами АС-8,9
2. Расход профлиста дан без учета технологических отходов.
3. Профлист укладывать с нахлестом 200 мм. Места соединения листов тщательно заделывать мастикой.
4. Крепление профлиста к обрешетке производится в нижнюю волну кровельными саморезами с шайбами и герметизирующими прокладками. По продольной стороне крепится комбинированными заклепками. Профлист укладывается с нахлестом в одну, две волны и 200мм между рядами.
5. В подшивке свесов кровли выполнить продухи размером 150х150 с шагом 2400мм (общее кол-во на всю кровлю 6 шт).Продухи закрыть сеткой.

Спецификация элементов

Марка, поз.	Наименование	Катег. древ.	Сечение bхh мм	Длина мм	Кол-во	Общая длина м	Кубатура м³
1	Мауэрлат	III	100х100	-	-	17,68	0,177
2	Прогон	II	100х200	-	-	9,2	0,184
3	Стропильная нога	II	50х150	-	-	53,28	0,4
4	Кобылка	II	50х100	1000	24	24,0	0,12
5	Стойка	II	100х100	-	-	4,4	0,044
6	Лобовая доска	II	50х150	-	-	33,6	0,252
7	Ветровая связь	II	25х150	-	-	13,24	0,05
8	Строганные доски подшивки	II	16х150	-	-	-	0,153
9	Накладка	II	50х150	500	12	6,0	0,045
10	Коньковый брус	II	50х50			8,84	0,022
11	Лежень	II	100х200	-	-	8,4	0,168
12	Антисептированная пробка	II	65х120	120	24	2,88	0,023
13	Затяжка	II	50х150			12,46	0,094
14	Обрешетка, шаг 500	II	30х100	-	-	169,6	0,51
						Итого:	2,24м³
	Скрутка из проволоки 2Ф4Вр1					28,8	2,85 кг
	Покрытие профлист оцинкованный Н 57-750-0.8 по ГОСТ 24045-94						69,0м²
	Устройство карнизов из доски с обшивкой оцинкованным профлистом						10,6м²

						1966.20-4 АС		
						Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №113 в г.Петропавловск		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Трансформаторная подстанция	стадия	лист
							РП	10
ГИП	Торгашин С.В.					План кровли М 1:100.	ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"	
Выполнил	Куанышева А.							
Проверил	Хоменчук В.Н.							
Н.контроль	Жунусова М.							